

Projektdatenblatt für Baumaßnahmen mit Trinidad Naturasphalt

Projektbezeichnung: A 3 Neandertalbrücke, nördl. von AK Hilden A 3/A 46

Bundesland: Nordrhein-Westfalen

Auftraggeber: Landesbetrieb Bau NRW, NL Krefeld (Autobahnamt)

Baujahr: 2007

Bauweise: GA-Schutzschicht mit Bitumen 20/30 + 2,0 M.-% Trinidad Epuré Z
GA-Deckschicht mit Bitumen 20/30 + 2,0 M.-% Trinidad Epuré Z

Besonderheiten: Gussasphaltschutz und -deckschicht auf den
Schwerlaststreifen des Bauwerkes in beiden
Fahrtrichtungen



Carl Ungewitter
TRINIDAD LAKE ASPHALT GmbH+Co. KG
28195 Bremen